



ENMIENDA 1

CONVOCATORIA PÚBLICA 06/2024 CERRAMIENTO EXTERIOR FRONTAL PORTERIA UCB

En observancia al numeral 6 de la Sección I página 3 establecidos en el pliego de condiciones publicados en la pagina web de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" y en diario de circulación nacional, en fecha 3 de noviembre de 2024, referido a las enmiendas al Pliego de Condiciones de la Convocatoria Publica 06/2024. Se rectifica los siguientes numerales:

En la sección II, Términos de Referencia Pagina 12 del Pliego de Condiciones referente a **ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM**, Figuraba:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL (Bs)
	M02_MOVIMIENTOS DE SUELOS				
4	EXCAVACION P/FUNDACIONES- PROF. HAST A 2,00 MTS - MANUAL	M3	19,52		
	M03_ESTRUCTURAS DE HORMIGON				
5	PILOTES DE HORMIGON VACIADO EN SITU D=40 , L=12 MT (NO INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO, SE CUENTA CON LOS MISMOS EN DEPOSITO)	ML	96,00		
6	DESMOCHE DE PILOTES	PZA	8,00		
7	HORMIGON POBRE	M2	14,78		
8	HORMIGON H21_CABEZALES	M3	13,18		
9	HORMIGON H21_VIGAS CANTILEVER	M3	1,90		
10	HORMIGON H21_COLUMNAS	M3	3,02		
11	HORMIGON H21_VIGAS PORTICO	M3	18,98		
12	HORMIGON H21_LOSAMACISA	M3	28,71		
13	HORMIGON H21_VIGA PERIMETRAL PICONTRAPISO	M3	2,16		
14	ACERO ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA CORRUGADO	KG	7.470,86		
15	RETIRO DE LODO BENTONITICO DISTANCI A 10 KM	M3	12,07		

Y se reemplaza por:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL (Bs)
	INGRESO VEHICULAR - CASETA DE CONTROL 2				
	M02_MOVIMIENTOS DE SUELOS				
4	EXCAVACION P/FUNDACIONES - PROF. HAST A 2,00 MTS - MANUAL	M3	24,63		
	M03_ESTRUCTURAS DE HORMIGON				
5	PILOTES DE HORMIGON VACIADO EN SITU D=40 , L=11 MT - HORMIGON H25 (19PZ)	ML	209,00		
6	DESMOCHE DE PILOTES	PZA	19,00		
7	HORMIGON POBRE	M2	24,40		
8	HORMIGON H21_CABEZALES	M3	21,37		
9	HORMIGON H21_VIGAS CANTILEVER	M3	2,24		
10	HORMIGON H21_COLUMNAS	M3	3,47		
11	HORMIGON H21_VIGAS PORTICO	M3	20,08		
12	HORMIGON H21_LOSAMACISA	M3	34,63		
13	HORMIGON H21_VIGA PERIMETRAL PICONTRAPISO	M3	2,16		
14	ACERO ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA CORRUGADO	KG	7.608,00		
15	RETIRO DE LODO BENTONITICO DISTANCI A 10 KM	M3	19,11		

Efectuada la verificación del cálculo estructural y análisis de suelo se determina modificaciones en los volúmenes y cuantías de los ítems del rubro M03_estructuras de hormigón.

Es cuanto hacemos conocer a los interesados, en cumplimiento al procedimiento y los principios de transparencia e integridad reconocidos en nuestros reglamentos.

Mgr. Oscar Ortiz Antelo
RECTOR DE SEDE SANTA CRUZ
Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Santa Cruz de la Sierra, 5 de noviembre de 2023